

## 数量総括表

工事名 : 私部西線舗装補修工事

工事場所 : 私部西2丁目地内

工種	種別	細別	数量	単位	備考
撤去工	舗装版切断工【夜間】		289	m	10.27+6.12+5.48+3.33+3.76+6.42+8.61+5.54+8.27+5.22+31.84+193.74
	【t=15cm以下】				
	舗装版破碎工【夜間】		1,650	m <sup>2</sup>	1654.24-4.46
	【t=15cm以下】				
	As殻運搬・処分工【夜間】		165	m <sup>3</sup>	1650*0.10
	【10tDT運搬 10.5km以下】				
舗装工	不陸整正工【夜間】		1,650	m <sup>2</sup>	1654.24-4.46
	【RM-25 t=30mm】				
	基層工【夜間】		1,650	m <sup>2</sup>	1654.24-4.46
	【再生粗粒度As20 プライム t=50mm】				
	表層工【夜間】		1,650	m <sup>2</sup>	1654.24-4.46
	【再生密粒度As20 タック t=50mm】				
区画線工	区画線設置【夜間】		203	m	76.88+76.88+49.55
	【熔融式手動 ゼブラ・白色・15cm】				
	区画線設置【夜間】		23	m	19.46+3.1
	【熔融式手動 実線・白色・20cm】				
	区画線設置【夜間】		166	m	166.18
	【熔融式手動 実線・黄色・20cm】				
	区画線設置【夜間】	(自転車横断帯)	17	m	7.78+9.46
	【熔融式手動 実線・白色・30cm】				
	区画線設置【夜間】		6.5	m	6.54
	【熔融式手動 破線・白色・20cm】				
	区画線設置【夜間】		11.7	m	11.71
	【熔融式手動 破線・白色・30cm】				
		区画線設置【夜間】		114	m
【熔融式手動 実線・白色・45cm】					
(停止線)			8.2	m	2.87+5.3
(横断歩道)			105.5	m	50.5+25.6+29.37
	区画線設置【夜間】		104	m	36.6+36.1+13.3+14.7+3.0
	【熔融式手動 矢印・記号・文字・白色・15cm換算】				
	(直進左折)		36.6	m	9.15+9.15+9.15+9.15
	(バス停)		36.1	m	18.03+18.03
	(右折)		13.3	m	6.66+6.66
	(交差点マーク)		14.7	m	14.68
	(自転車マーク)		3.0	m	1.5+1.5
	区画線設置【夜間】	(40)	40	m	19.8+19.8
	【熔融式手動 矢印・記号・文字・黄色・15cm換算】				
仮設工	交通管理工		1	式	交通誘導員B(夜間)36人