凡 例 及 び 数 量

①	高圧気中開閉器（官庁型12.5kＶ200A方向性、VT、LA内蔵）	1 台
②	気中開閉器操作部　SOG露出型	1 台
③	動力ケーブル　6kV　CVT38sq	25 m
④	接地ケーブル　IV14sq	15 m
⑤	動力ケーブル用電線管　GP82	3.5m
⑥	ﾋﾞﾆﾙ電線管　VE22	13.5m
⑦	高圧縁回し線(6600V JP) KIP38sq	3 m
⑧	圧着導管端子　38sq	6 個
⑨	高圧ﾘｰﾄﾞ支持金物　軽腕金　75×75×1750　2.3t	1 組
⑩	高圧ﾋﾟﾝ碍子　1号普通型	3 個
⑪	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ　#212	6 本
⑫	接地測定箱(浅羽製作所UC12相当品)	1 個
⑬	端末処理材 6kV CVT屋外用38sq	1 個
⑭	接地極表示板	1 枚

既設引込柱の既設装柱材を撤去し、
図面の装柱材を新設すること。



件　名	交野市立妙見坂小学校他2校高圧受変電設備賃貸借	12/12	縮尺	FREE	交野市教育委員会
図　名	第三中学校　受電点詳細図	納入場所	第三中学校		